

番号	1-2-2	表題	狭小基地から発進し供用中人孔に到達するデュアルシールドの施工について	
内容	<p>「台東区松が谷二丁目主要枝線」は、下水道管の老朽化対策、対象流域の雨水排除能力の向上を目的とする再構築事業を推進するために布設するものである。本主要枝線は、2 地点で急曲線の施工が必要な線形であるとともに、狭小な発進基地用地での施工や、到達部の供用中既設人孔内での安全な施工が課題となった。</p> <p>上記を安全かつ適正に施工するため副立坑の設置、磁気探査計画と精密な掘削管理、仮壁の設置など、各施工段階で様々な対策を行ったので、これを報告するものである。</p>			
キーワード	主要枝線 狭小基地 供用中人孔到達			
処理区名	三河島処理区	位置区分	管きよ	
職種区分	土木	施策区分	再構築	
状態区分	工事	新規性		
実施年度	平成 30 年度～令和 3 年度	全体期間	平成 30 年度～令和 3 年度	
担当部署	北部下水道事務所 建設課 工事担当			
発表履歴	局内	令和 3 年度 設計・工事事例発表会		
	局外	トンネルと地下 (2021 年 7 月号)		
調査方法	委託調査			
関連情報				